



## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 9. 9. 2019 mezi objednatelem: **Svazkem měst a obcí regionu Pomalší**, se sídlem Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov, IČ: 62536443, zastoupeným předsedou svazku, panem Markem Prokešem

a

zhotovitelem: **Jiřím Prokešem**, se sídlem Svatojanská 79, 373 24 Římov, IČ: 13495844 ve věci realizace díla „**Římov – muzeum poutnictví**“.

**uzavřený v souladu s čl. 9.2.2, bodem b) Metodického pokyne pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (verze 4, březen 2017) v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací na základě skutečností zjištěných při provádění díla a v souvislosti s odpočtem neprovedených prací**

- I. **Smluvní strany** – se nemění.
- II. **Předmět plnění** – se upravuje v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací a v souvislosti s odpočtem neprovedených prací specifikovaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- III. **Změny díla** – se nemění.
- IV. **Doba plnění** – se nemění.
- V. **Cena díla** – se nemění – provedením dodatečných stavebních prací a odpočtem neprovedených prací specifikovaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, nedochází ke změně ceny díla.
- VI. **Fakturace a plnění** – se nemění.
- VII. **Provádění díla** – se nemění.
- VIII. **Dodání díla a přejímka** – se nemění.
- IX. **Záruka na dílo** – se nemění.
- X. **Smluvní pokuty** – se nemění.
- XI. **Odstoupení od smlouvy** – se nemění.
- XII. **Závěrečná ustanovení** – se nemění.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 SOD:

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články uzavřené Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1


V Římově dne 29. 10. 2019

V Římově dne 29. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

SVAZEK MĚST A OBCÍ  
REGIONU POMALŠÍ  
nám. J. Gurreho 2  
373 24 Římov  
IČO: 625 36 443 (1)  
Pomalší.cz

  
Marek Prokeš  
předseda svazku

  
**Jiří Prokeš**  
373 24 Římov 79  
Tel.: 603 785 204  
DIČ: CZ5408252443  
IČO: 134 95 844

Jiří Prokeš

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

na stavbu :

**MUZEUM POUTNICTVÍ ŘÍMOV**

Navrhovatel změny :

*investor, TDS*

Popis změn :

*Dle protokolu o změnách*

Odůvodnění změn :

*Dle protokolu o změnách*

Ostatní ujednání :

*nejsou*

Souhrn nákladů :	bez DPH	658 472,04	Kč
	DPH 15%	98 770,81	Kč
	celkem s DPH	757 242,85	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

*NE*

Za objednatele :

Ing. Tomáš Šedivý

*Šedivý*  
SVAZEK MĚST A OBCÍ  
REGIONU POMALŠÍ  
nám. J. Gurreho 2  
373 24 Římov  
IČO: 625 36 443 (2)  


Za zhotovitele :

Jiří Prokeš

*Prokeš*

**Jiří Prokeš**

373 24 Římov 79  
Tel.: 603 785 204  
DIČ: CZ5408252443  
IČO: 134 95 844

*29.10.2019*

Za TDS :

Ing. Miroslav Slinták

**Ing. Miroslav SLINTÁK**  
*projektová činnost ve výstavbě*  
Branišovice 17, 374 01 Římov  
Tel.: 038/ 7987188  
IČO: 085 18 277

Přílohy : protokol o změně A.B  
změnový rozpočet RA, RB

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

## Rekapitulace změnových protokolů - nákladů MUZEUM POUTNICTVÍ ŘÍMOV

CENA DÍLA DLE SOD (bez DPH) :

1 973 534,59 Kč

změna	Stavební objekt	VP bez DPH (Kč)	MP bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	CENA vč. DPH (Kč)
<b>A</b>	Muzeum poutnictví Římov	0,00	329 236,02	69 139,56	398 375,58
<b>B</b>	Muzeum poutnictví Římov	329 236,02	0,00	69 139,56	398 375,58
	CELKEM NÁKLADY (VP+MP)	329 236,02 Kč	329 236,02 Kč	138 279,13 Kč	796 751,17 Kč
SOUČET VP A MP bez DPH		658 472,04 Kč		138 279,13 Kč	796 751,17 Kč

# Změnový list č.1

## PROTOKOL O ZMĚNĚ

**A**

na stavbu :

**Muzeum poutnictví Římov**

**Navrhovatel změny :** investor, TDS

**Stavební objekt :** SO 01

**Název :** Muzeum poutnictví Římov

**Příloha:** soupis prací RA

### Popis změny :

Úprava zázemí expozice omezena na úpravu podlahy půdy bez zateplení krovu a sádrokartonového podhledu. Vzhledem k původní konstrukci stěn (kámen) došlo ke změnám v rozsahu prací elektromontáží. Dopřesněny byly typy svítidel vhodných pro nasvícení expozice. Odečteny nerealizované položky chybně uvedené v původním soupisu prací.

### Odůvodnění změny :

Vzhledem k finančním možnostem investora byla úprava zázemí expozice v půdních prostorech omezena tak, aby cena díla nepřekročila původní částku. Rozsah elektromontážních prací byl dopřesněn na základě aktuálního stavu objektu a požadavku na konkrétní typy svítidel dostupných na trhu a vhodných pro realizaci expozice. Odečet položek nerealizovaných prací.

**Souhrn nákladů :** bez DPH

**329 236,02 Kč**

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

A

Stavba:

Objekt:

A - Římov-muzeum poutnictví odečet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.10.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**-329 236,02**

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	-329 236,02	21,00%	-69 139,56
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**-398 375,58**

**Ing. Miroslav SLUŠTAK**  
**projektová činnost ve výstavbě**  
 Branišovice 17, 374 01 Římov  
 Tel.: 038/ 7987188  
 IČO: 085 18 277

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**SVAZEK MĚST A OBCÍ**  
**REGIONU POMALŠÍ**  
 nám. J. Gurreho 2  
 373 24 Římov  
 IČO: 625 36 443 (2)

**Pomalsí.cz**  


**Jiří Prokeš**  
 373 24 Římov 79  
 Tel.: 603 785 204  
 DIČ: CZ5408252443  
 IČO: 134 95 844

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

**A - Římov-muzeum poutnictví odečet**

Místo:

Datum: 29.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

**Náklady ze soupisu prací -329 236,02**

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>-84 031,04</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-67 811,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 020,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>-245 204,98</b>
713 - Izolace tepelné	-43 800,51
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	-97 500,00
762 - Konstrukce tesařské	-35 333,88
763 - Konstrukce suché výstavby	-42 330,04
766 - Konstrukce truhlářské	-10 168,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
775 - Podlahy skládané	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-3 000,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-13 072,55

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

**A - Římov-muzeum poutnictví odečet**

Místo:

Datum: 29.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-329 236,02</b>	
D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-84 031,04</b>	
70	K	985622411	Spínání objektů - kotevní oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou PL300/16-300	kus	-4,000	3 800,00	-15 200,00	
			včetně vyplnění kapes expanzní maltou					
			-4		-4,000			
D		6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>-67 811,04</b>	
10	K	612631001	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z cihel	m2	-44,090	256,00	-11 287,04	
12	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,000	3 450,00	0,00	
			P2					
			-(6,65*10,19*0,07)		-4,743			
			P1					
			-(1+65*0,075)		-5,875			
			<b>Součet</b>		<b>-10,618</b>			
13	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,000	721,00	0,00	
14	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,000	202,00	0,00	
15	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 5/1450x5/150	t	0,000	31 159,73	0,00	
			P1,P2					
			-(6,65*10,19*0,07)*20/1000+65*0,075*20/1000)		-0,192			
			<b>Součet</b>		<b>-0,192</b>			
16	K	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm s vyspárováním	m2	-36,200	360,00	-13 032,00	
			podesta					
			-36,2		-36,200			
			<b>Součet</b>		<b>-36,200</b>			
18	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	-1,000	2 262,00	-2 262,00	
19	M	55331526	<i>zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 1450 dvoukřídlová</i>	kus	-1,000	968,00	-968,00	
20	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	-1,000	2 262,00	-2 262,00	
21	M	55331527	<i>dveře dvoukřídlové vchodové 1410/2170</i>	kus	-1,000	38 000,00	-38 000,00	
D		9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-1 020,00</b>	

22	K	963021443	Bourání kleneb na MC tl do 250 mm	m2	-3,000	340,00	-1 020,00
	W		otvor pro schodiště				
	W		-3		-3,000		
	W		Součet		-3,000		
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-245 204,98</b>
<b>D 713</b>			<b>Izolace tepelné</b>				<b>-43 800,51</b>
26	M	283722030	deska izolační 100 Z kaširovaná V 60 S 35 3000x1000x80 mm	m2	-124,440	272,00	-33 847,68
	W		-((67,5+36,2)*1,2)		-124,440		
	W		Součet		-124,440		
27	K	713111136	Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy	m2	-39,321	30,00	-1 179,63
	W		střecha podesta				
	W		-(3,68*10,685)		-39,321		
	W		Součet		-39,321		
28	M	631481050	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	-47,185	120,00	-5 662,20
	W		-39,321*1,2		-47,185		
	W		Součet		-47,185		
29	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-103,700	30,00	-3 111,00
	W		P1				
	W		-(67,5+36,2)		-103,700		
	W		Součet		-103,700		
<b>D 744</b>			<b>Elektromontáže - rozvody vodičů měděných</b>				<b>-97 500,00</b>
71	K	Pol1	světlo nástěnné	ks	-8,000	1 800,00	-14 400,00
72	K	Pol2	světlo směrové (dvojbodovka)	ks	-6,000	600,00	-3 600,00
73	K	Pol3	vypínač jednopólový	ks	-6,000	170,00	-1 020,00
74	K	Pol4	zásuvka	ks	-8,000	220,00	-1 760,00
75	K	Pol5	LED bodové světlo osvětlení panelů přízemí	ks	-18,000	280,00	-5 040,00
76	K	Pol6	LED pásky délka 1,5m	ks	-8,000	460,00	-3 680,00
77	K	Pol7	LED páska ambity+loreta přízemí	m	-20,000	270,00	-5 400,00
78	K	Pol8	čidlo pohyblivé	ks	-2,000	300,00	-600,00
79	K	Pol9	přímotop 1500W	ks	-5,000	600,00	-3 000,00
80	K	Pol10	rozdávěč podomítkový 24 pozic	ks	-2,000	1 000,00	-2 000,00
81	K	Pol11	okruhy přízemí 10celkem-7x světlo, 2xzásuvka, 1xpřímotop	soubor	-1,000	41 000,00	-41 000,00
82	K	Pol12	rozdávěče umístěny v vstupu, úprava hlavního přívodu	hod	-10,000	850,00	-8 500,00
83	K	Pol13	montáže	hod	-30,000	250,00	-7 500,00
<b>D 762</b>			<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>-35 333,88</b>
31	K	762132135	Montáž bednění krovu z hoblovaných prken na sraz	m2	-162,711	53,00	-8 623,68
	W		střecha dům				
	W		-((5,774*10,685)*2)		-123,390		
	W		střecha podesta				
	W		-(3,68*10,685)		-39,321		
	W		Součet		-162,711		
32	M	605111300	řezivo stavební prkna tl.24mm	m3	-4,686	5 700,00	-26 710,20
	W		-((162,711*0,024)*1,2)		-4,686		
	W		Součet		-4,686		
34	K	762512225	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo	m2	0,000	120,00	0,00
	W		podlaha patra(výstavní prostor) 2 vrstvy				
	W		-(62,11*2)		-124,220		
	W		Součet		-124,220		
35	M	60721514	deska dřevotřísková typ S třída E1 jakost I tl 12mm	m2	0,000	82,00	0,00
	W		podlaha patra(výstavní prostor)				
	W		-(62,11*2)		-124,220		
	W		Součet		-124,220		
<b>D 763</b>			<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>-42 330,04</b>
36	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	-84,135	19,00	-1 598,57
	W		-((1,84+4,22+1,84)*10,65)		-84,135		
	W		Součet		-84,135		
37	K	763131531	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD protipožární	m2	-84,135	290,00	-24 399,15
	W		-((1,84+4,22+1,84)*10,65)		-84,135		
	W		Součet		-84,135		
38	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-84,135	22,00	-1 850,97
39	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	-84,135	20,00	-1 682,70
40	M	283292060	folie izolační podstřešní role 1,5 x 50 m	m2	-92,549	21,00	-1 943,53
41	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	-84,135	28,00	-2 355,78
42	M	631509640	plst' přičková 8/4 80 mm 7500x625 mm	m2	-85,818	60,00	-5 149,08
43	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	-84,135	28,00	-2 355,78
44	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	-1,604	620,00	-994,48
<b>D 766</b>			<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-10 168,00</b>
47	K	766621642	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 otočných do zdíva	kus	-6,000	500,00	-3 000,00
	W		do stěn a vikýřů				
	W		-(4*2)		-6,000		
	W		Součet		-6,000		
48	M	611305100	okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 72x110 cm pro vikýře	kus	-2,000	1 200,00	-2 400,00
	W		-2		-2,000		
	W		Součet		-2,000		



51	K	76660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěn. zárubeň	kus	-1,000	260,00	-260,00
52	M	549172550	samozavírač dveří hydraulický s aretací	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00
53	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	-6,000	220,00	-1 320,00
	vv		stěnové a vikýř				
	vv		- (4*2)		-6,000		
	vv		Součet		-6,000		
54	M	611444000	parapet dřevěný vnitřní	m	-2,800	420,00	-1 176,00
	vv		-(4*0,7)		-2,800		
	vv		Součet		-2,800		
55	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	-8,000	64,00	-512,00
	vv		-(4*2)		-8,000		
	vv		Součet		-8,000		
D	771		Podlahy z dlaždic				0,00
57	K	771591223	Montáž izolace proti kročejovému hluku celoplošně lepená	m2	0,000	45,00	0,00
	vv		P2				
	vv		-(6,65*10,19)		-67,764		
	vv		Součet		-67,764		
58	M	283766360	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku T 3500 1000x500x45-5mm	m2	0,000	145,00	0,00
	vv		P2				
	vv		-(6,65*10,19)*1,2)		-81,316		
	vv		Součet		-81,316		
D	775		Podlahy skládané				0,00
60	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,000	820,00	0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-3 000,00
64	K	783118201	Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	-10,000	300,00	-3 000,00
67	K	783927111	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr dřevěné podlahy	m2	0,000	210,00	0,00
	vv		podlaha patra(výstavní prostor) vrchní vrstva				
	vv		-62,11		-62,110		
	vv		Součet		-62,110		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-13 072,55
69	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-290,501	45,00	-13 072,55
	vv		přízemí				
	vv		-((10,195*3,3+6,65*3,3)*2)		-111,177		
	vv		patro				
	vv		-((10,195*1,3+6,65*1,3)*2)		-43,797		
	vv		strop				
	vv		-((6,65*10,19)*2)		-135,527		
	vv		Součet		-290,501		

# Změnový list č. 1

## PROTOKOL O ZMĚNĚ

**B**

na stavbu :

**Muzeum poutnictví Římov**

**Navrhovatel změny :** investor, TDS

**Stavební objekt :** SO 01

**Název :** Muzeum poutnictví Římov

**Příloha:** soupis prací RB

### **Popis změny :**

Po zahájení bouracích prací a odkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že v konstrukci podlahy zcela chybí odpovídající vrstvy skladby. Bylo nutno přistoupit k výměně vrstev nad rámec projektu. Dále bylo zjištěno po odkrytí konstrukce stěn a věnce, že je nutné tyto staticky zpevnit nad rámec původně předpokládaných prací. Vzhledem k původní konstrukci stěn (kámen) došlo ke změnám v rozsahu prací elektromontáží. Dopřesněny byly typy svítidel dostupných na trhu vhodných pro nasvícení expozice. Připočteny položky dle skutečnosti neuvedené v původním soupisu prací.

### **Odůvodnění změny :**

Po zahájení bouracích prací a odkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že navržená skladba podlahových konstrukcí není z technických důvodů možná, byla doplněna skladba na technicky odpovídající rozsah. Stejně bylo nutné staticky zabezpečit stěny a věnec stavby. Rozsah elektromontážních prací byl dopřesněn na základě aktuálního stavu objektu a požadavku na konkrétní typy svítidel dostupných na trhu a vhodných pro realizaci expozice. Připočteny položky chybně neuvedené v původním soupisu prací a nutné pro dokončení realizace stavby.

**Souhrn nákladů :** bez DPH

**329 236,02 Kč**

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ****B**

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

**2 - Římov-muzeum putnictví přípočet**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.10.2019

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****329 236,02**DPH základní  
snižená

Základ daně

329 236,02

Sazba daně

21,00%

Vyše daně

69 139,56

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH****v CZK****398 375,58****Ing. Miroslav SLÍMAK**  
inženýrská činnost ve výstavbě

Právní sídlo 17, 374 01 Římov

Tel.: 038/ 7987183

IČO: 035 16 277

Projektant

29.10.2019

Zpracovatel

106 SLÍMAK

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**SVAZEK MĚST A OBCÍ****REGIONU POMALŠÍ**

nám. J. Gurreho 2

373 24 Římov

IČO: 625 36 443

(2)

**Pomalší.cz**

Datum a podpis:

29.10.2019

Razítko

Prokeš

**JIŘÍ Prokeš**

373 24 Římov 79

Tel.: 603 785 204

DIČ: CZ5408252443

IČO: 134 95 844

Datum a podpis:

29.10.2019

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

**2 - Římov-muzeum putnictví přípočet**

Místo:

Datum: 29.10.2019

Zadavatel:

0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**
**329 236,02**

HSV - Práce a dodávky HSV	97 557,69
1 - Zemní práce	8 955,42
2 - Zakládání	11 643,91
4 - Vodorovné konstrukce	74 870,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 088,00
PSV - Práce a dodávky PSV	231 678,33
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	97 037,39
762 - Konstrukce tesařské	8 536,41
766 - Konstrukce truhlářské	22 389,70
772 - Podlahy z kamene	80 228,49
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	5 664,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 396,66
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 425,68

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

**2 - Římov-muzeum putnickví přípočet**

Místo:

Datum: 29.10.2019

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>329 236,02</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				97 557,69	
D	1		Zemní práce				8 955,42	
1	K	130901122R	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze suti prokládané kamenem ručně vč.likvidace odstranění podkladů stávajících podlah a na podestě (36,2+6,65*10,19)*0,1	m3	10,396	861,40	8 955,42	
	vv				10,396			
D	2		Zakládání				11 643,91	
2	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	10,396	1 120,00	11 643,91	
	vv		doplnění stávajících podlah tl.cca 20cm					
	vv		(36,2+6,65*10,19)*0,1		10,396			
D	4		Vodorovné konstrukce				74 870,36	
71	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	1,651	9 240,00	15 255,24	
	vv		I č.220 šks dl.7,5m					
	vv		9*7*26,2/1000		1,651			
72	M	13010724	ocel profilová I 220 jakost 11 375	t	1,651	27 000,00	44 577,00	
6	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,709	3 300,00	5 639,04	
	vv		rozšíření stávajícího věnce					
	vv		(10,68+10,68)*0,4*0,2		1,709			
7	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	8,544	350,00	2 990,40	
	vv		(10,68+10,68)*0,2*2		8,544			
8	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	8,544	66,00	563,90	
	vv		(10,68+10,68)*0,2*2		8,544			
9	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,154	38 000,00	5 844,78	
	vv		1,709*0,09		0,154			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 088,00	
11	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	9,000	232,00	2 088,00	
	vv		oddělovací stěna					
	vv		(1,5*3)*2		9,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				231 678,33	
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				97 037,39	
73	K	Pol1	světlo nástěnné venkovní	ks	4,000	159,00	636,00	
74	K	Pol2	světlo směrové (čtyřbodové)	ks	9,000	1 800,00	16 200,00	
75	K	Pol3	vypínač jednopólový	ks	6,000	170,00	1 020,00	
76	K	Pol4	dvojzásuvka	ks	9,000	155,00	1 395,00	
77	K	Pol5	Pohled.náklonpné svítidlo,vsaz.včetně LED světél.zdroje 6W	ks	17,000	810,00	13 770,00	

78	K	Pol6	LED pásky 12V,12W/metr,teplá bílá, délka 4m	ks	1,000	1 036,00	1 036,00
79	K	Pol7	LED profil bronz vč.koncovek a krycí lišty-opál,4m	ks	1,000	1 141,00	1 141,00
80	K	Pol8	vypínač dvojpólový	ks	1,000	159,39	159,39
81	K	Pol9	přímotop 1500W	ks	4,000	1 990,00	7 960,00
82	K	Pol10	rozdávěč podomítkový 24 pozic	ks	2,000	990,00	1 980,00
83	K	Pol11	okruhy přizemí 11 celkem-2x světlo 4xzásuvka,4xpřímotop,1xalarm	soubor	1,000	24 500,00	24 500,00
84	K	Pol12	úprava rozvaděčů,úprava hlavního přívodu	hod	15,000	850,00	12 750,00
85	K	Pol13	montáže	hod	50,000	250,00	12 500,00
86	K	Pol14	Led zdroj 12V 50W napájecí s tepel pojistkou proti zkratu a proti přetížení	ks	2,000	995,00	1 990,00
D 762			Konstrukce tesařské				8 536,41
33	K	762132135	Montáž bednění krovu z hoblovaných prken na sraz	m2	39,321	53,00	2 084,01
	VV		střecha podesta (3,68*10,685)			39,321	
	VV		Součet			39,321	
87	M	605111300	řezivo stavební prkna tl.24mm	m3	1,132	5 700,00	6 452,40
	VV		((39,321*0,024)*1,2)			1,132	
	VV		Součet			1,132	
D 766			Konstrukce truhlářské				22 389,70
45	K	766311111	Montáž dřevěného zábradlí vnitřního zábradlí terasy	m	13,600	582,00	7 915,20
	VV		zábradlí terasy 13,6			13,600	
46	K	766311111R	Dodávka dřevěného zábradlí včetně otevíracích dveří a nátěrů	m3	1,306	8 250,00	10 774,50
	VV		zábradlí terasy 13,6*1,2*0,08			1,306	
49	M	611305100	okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 72x110 cm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	VV		pro vikýře 1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
50	K	766621642	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 otočných do zdíva do stěn a vikýřů (4+1)	kus	5,000	500,00	2 500,00
	VV		do stěn a vikýřů (4+1)			5,000	
	VV		Součet			5,000	
D 772			Podlahy z kamene				80 228,49
59	K	772526160	Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek řezaných do maltv tl do 70 mm	m2	36,200	1 028,26	37 222,89
	VV		podesta 36,2			36,200	
17	M	597612898R	dlažba z jednodílné leštěné žuly	m2	43,440	990,00	43 005,60
	VV		podesta 36,2*1,2			43,440	
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene				5 664,00
62	K	782631112	Montáž obkladu parapetů z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do maltv tl do 30 mm	m2	2,400	1 050,00	2 520,00
	VV		parapety (4+1)*1,2*0,4			2,400	
	VV		Součet			2,400	
63	M	58382165	deska obkladová tryskaná žula tl 30mm do 0,24m2	m2	2,400	1 310,00	3 144,00
	VV		parapety 5*1,2*0,4			2,400	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				6 396,66
65	K	783801531	1x nátěrem biocidním přípravkem a opláchnutím omítek členitosti 1 a 2	m2	9,000	106,00	954,00
	VV		oddělovací stěna (1,5*3)*2			9,000	
66	K	783826203R	Termoizolační silikonový nátěr hladkých omítek	m2	4,500	1 209,48	5 442,66
	VV		nátěr promítací plochy 1,5*3			4,500	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				11 425,68
68	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výškv do 3.80 m	m2	9,000	36,00	324,00
	VV		oddělovací stěna (1,5*3)*2			9,000	
70	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m	m2	246,704	45,00	11 101,68
	VV		přizemí ((10,195*3,3+6,65*3,3)*2)			111,177	
	VV		strop ((6,65*10,19)*2)			135,527	
	VV		Součet			246,704	